

工事名称：舟川隣保館建設工事

鞍手町長様

一金 円
(内消費税相当額 金 円)

工事概要

- 1. 舟川隣保館建設に係る新営建築・外構・既存一部解体工事
- 2. 建築工事に付随する電気設備新営工事
- 3. 建築工事に付随する機械設備新営工事
- 4.
- 5.
- 6.

※ 内訳書の数量は参考数量とする。

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
A. 直接工事費		1	式			
B. 共通仮設費		1	式			
	積み上げ分	1	式			
C. 純工事費	(A+B)					
D. 現場管理費		1	式			
E. 工事原価	(C+D)					
F. 一般管理費		1	式			
G. 工事価格	(E+F+G)					

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
a. 建築工事						
a- 1. 直接仮設		1.0	式			
a- 2. 土工		1.0	式			
a- 3. 地業		1.0	式			
a- 4. 鉄筋		1.0	式			
a- 5. コンクリート		1.0	式			
a- 6. 型枠		1.0	式			
a- 7. 鉄骨		1.0	式			
a- 8. 既製コンクリート		1.0	式			
a- 9. 防水		1.0	式			
a-10. タイル		1.0	式			
a-11. 木工		1.0	式			
a-12. 屋根及びとい		1.0	式			
a-13. 金属		1.0	式			
a-14. 左官		1.0	式			
a-15. 建具		1.0	式			
a-16. 塗装		1.0	式			
a-17. 内外装		1.0	式			

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
a-18. ユニット及びその他		1.0	式			
a-19. 外構		1.0	式			
a-20. 撤去(一部解体)		1.0	式			
合 計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
A. 直接工事費						
a. 建築工事		1	式			
b. 電気設備工事		1	式			
c. 機械設備工事		1	式			
d. 廃材処分費		1	式			
合 計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
a- 1. 直接仮設						
遣り方		312.0	m ²			
墨出し(躯体・仕上げ)		299.0	m ²			
養生(躯体・仕上げ)		299.0	m ²			
整理清掃後片付け費		299.0	m ²			
くさび緊結式足場	高さ10m未満 3ヵ月 建地幅 900mm	411.0	m ²			
最上部手摺	単管本足場用	84.4	m			
メッシュシート張り		411.0	m ²			
内部仕上足場	脚立足場	299.0	m ²			
地足場		320.0	m ²			
地足場通路		56.0	m			
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
a-2. 土工						
根切	つぼ・布	204.0	m3			
床付け		172.0	m2			
埋戻	流用土	204.0	m3			
埋戻	購入土	60.0	m3			
埋戻	手間	60.0	m3			
杭間ざらい		17.0	本			
機械運搬費			往復			
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
a- 3. 地業						
既製杭		1.0	式			
	G-ECS Φ216.3*16m	10.0	セット			
	G-ECS Φ267.4*16m	2.0	セット			
	G-ECS Φ216.3*15m	2.0	セット			
	G-ECS Φ267.4*15m	1.0	セット			
	G-ECS Φ190.7*15.5m	2.0	セット			
	施工費	1.0	式			
杭頭補強筋	SD345 D19	243.0	kg			
杭頭補強筋	SD295 D16	14.0	kg			
杭頭補強筋溶接		102.0	か所			
中詰めコンクリート	FC24+3N-15	0.2	m ³			
コンクリート打設手間	基礎	0.2	m ³			
ポンプ圧送		0.2	m3			
砕石敷	t60 再生材	25.8	m3			
防湿シート	ポリスチレンフィルムt0.15	200.0	m ²			
土間下断熱材敷	ポリスチレンフォームt50	121.0	枚			
土間下断熱材敷	手間	200.0	m ²			
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
a- 4. 鉄筋						
異形鉄筋	SD295 D10	4.3	t			
異形鉄筋	SD295 D13	12.8	t			
異形鉄筋	SD295 D16	1.6	t			
異形鉄筋	SD345 D19	2.5	t			
異形鉄筋	SD345 D22	7.7	t			
加工組立		28.1	t			
運搬費	4t車	28.1	t			
圧接	D19+D19	40.0	ヶ所			
圧接	D22+D22	272.0	ヶ所			
スクラップ控除	H2	▲ 0.8	t			
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
a- 5. コンクリート						
鉄筋コンクリート	捨コン FC18-S15	21.5	m3			
鉄筋コンクリート	基礎 FC24-S15	172.0	m3			
鉄筋コンクリート	上部躯体 FC24-S18	4.0	m3			
コンクリート圧送費	基本料金 50m3～100m3		回			
コンクリート圧送費	基本料金 30m3～50m3		回			
ポンプ圧送		198.0	m3			
コンクリート打設手間	ポンプ打ち 捨コン	21.5	m3			
コンクリート打設手間	ポンプ打ち 基礎	172.0	m3			
コンクリート打設手間	ポンプ打ち 上部躯体	4.0	m3			
躯体強度補強	3N	176.0	m3			
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
a- 6. 型枠						
型枠	普通 基礎	489.0	m2			
型枠	普通 上部躯体	21.6	m2			
型枠	打放 基礎	160.0	m2			
型枠	打放 上部躯体	26.4	m2			
運搬費	4t車	697.0	m2			
止水板	水膨張性コンクリート打継止水材 20*10	28.0	m			
型枠目地棒	打継目地 幅20*深さ20程度	80.3	m			
型枠目地棒	誘発目地 幅20*深さ20程度	37.6	m			
打放面補修	B種 素地	65.8	m ²			
打放面補修	B種 吹付下地	114.0	m ²			
打放面補修	C種 吹付下地	6.8	m ²			
計						

(乙号設計用紙)

[illegible]

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1) 本体鉄骨						
H形鋼	SS400 H-150*75*5*7	0.4	t			
H形鋼	SS400 H-150*150*7*10	0.4	t			
H形鋼	SS400 H-175*90*5*8	0.4	t			
H形鋼	SS400 H-194*150*6*9	0.3	t			
H形鋼	SS400 H-200*100*5.5*8	0.3	t			
H形鋼	SS400 H-250*125*6*9	1.8	t			
H形鋼	SS400 H-294*200*8*12	0.7	t			
H形鋼	SS400 H-300*150*6.5*9	0.5	t			
H形鋼	SN400B H-244*175*7*11	1.2	t			
H形鋼	SN400B H-250*125*6*9	2.6	t			
H形鋼	SN400B H-300*150*6.5*9	0.8	t			
角形鋼管	BCR295 □-250*250*9	4.7	t			
溝形鋼	SS400 [-100*50*5*7.5	0.4	t			
平鋼	SN400B FB-9*25	0.2	t			
丸鋼	SS400 M16	0.2	t			
鋼板	SS400 PL-6	0.6	t			
鋼板	SS400 PL-9	0.7	t			
鋼板	SS400 PL-12	0.01	t			
鋼板	SN400B PL-6	0.2	t			

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鋼板	SN400B PL-9	0.2	t			
鋼板	SN400B PL-12	0.3	t			
鋼板	SN490B PL-12	0.02	t			
鋼板	SN490C PL-16	0.4	t			
鋼板	SN490C PL-36	0.1	t			
高力ボルト	S10T M16 L=35	116.0	本			
高力ボルト	S10T M16 L=40	25.0	本			
高力ボルト	S10T M16 L=45	998.0	本			
高力ボルト	S10T M20 L=45	266.0	本			
高力ボルト	S10T M20 L=50	46.0	本			
高力ボルト	S10T M20 L=55	158.0	本			
高力ボルト	S10T M20 L=60	100.0	本			
工場加工組立		16.8	t			
工場溶接	6mm換算	941.0	m			
超音波探傷試験	10% 第三者検査、工場内検査	48.0	か所			
工場錆止め塗装	JIS K 5674 2回塗	445.0	m2			
運搬費		16.2	t			
現場建方費		16.2	t			
鉄骨建方機械費	ラフデレーンクレーン運転 16t吊り オペレータ付き		日			
高力ボルト締付		16.2	t			

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
スクラップ控除	H2	▲ 0.6	t			
ベースパック	25-09V	15.0	か所			
水平ネット張り		312.0	m2			
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2) 付帯鉄骨						
開口補強鉄骨		1.0	式			
嵩上げ鉄骨		1.0	式			
垂木・ケラバ鉄骨		1.0	式			
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
開口補強鉄骨						
山形鋼	SS400 L-50*50*6	0.02	t			
山形鋼	SS400 L-65*65*6	0.5	t			
山形鋼	SS400 L-75*75*9	0.4	t			
山形鋼	SS400 L-75*75*12	0.1	t			
山形鋼	SS400 L-90*90*13	0.7	t			
山形鋼	SS400 L-100*100*13	0.6	t			
鋼板	SS400 PL-6	0.01	t			
鋼板	SS400 PL-9	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-12	0.1	t			
中ボルト	SS400 M12 L=35	42.0	本			
中ボルト	SS400 M12 L=40	4.0	本			
中ボルト	SS400 M12 L=45	33.0	本			
中ボルト	SS400 M12 L=50	67.0	本			
アンカーボルト	SS400 M16 L=320	60.0	本			
工場加工組立		2.3	t			
工場溶接	6mm換算	63.9	m			
工場錆止め塗装	JIS K 5674 2回塗	45.0	m2			
運搬費		2.2	t			
現場建方費		2.2	t			

(乙号設計用紙)

[illegible]

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
嵩上げ鉄骨						
CT形鋼	SS400 CT-175*175*7*11	1.1	t			
CT形鋼	SS400 CT-200*200*8*13	0.5	t			
山形鋼	SS400 L-130*130*9	0.1	t			
工場加工組立		1.7	t			
工場溶接	6mm換算	56.0	m			
現場溶接	6mm換算	24.1	m			
工場錆止め塗装	JIS K 5674 2回塗	45.8	m2			
運搬費		1.6	t			
現場建方費		1.6	t			
鉄骨建方機械費	ラフテレーンクレーン運転 4.9t吊り オペレータ付き		日			
スクラップ控除	H2	▲ 0.1	t			
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
垂木・ケラバ鉄骨						
軽量リップ溝形鋼	SSC400 C-100*50*20*2.3	5.1	t			
鋼板	SS400 PL-6	0.3	t			
中ボルト	SS400 M12 L=35	1,046.0	本			
工場加工組立		5.1	t			
工場溶接	6mm換算	99.8	m			
工場錆止め塗装	JIS K 5674 2回塗	571.0	m2			
運搬費		4.9	t			
現場建方費		4.9	t			
鉄骨建方機械費	ラフデレンクレーン運転 4.9t吊り オペレータ付き		日			
スクラップ控除	H2	▲ 0.2	t			
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
a- 8. 既製コンクリート						
(外部)						
壁 ALC版	t100 縦壁ロック工法	270.0	m ²			
壁 コーナーパネル	t100 300*300	25.2	m			
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
a- 9. 防水						
(外部)						
シーリング	PU-2 20*10	80.3	m			
シーリング	MS-2 15*10	78.3	m			
シーリング	MS-2 10*10	21.9	m			
シーリング	MS-2 20*10	85.5	m			
(内部)						
シーリング	PS-2 10*10	10.7	m			
シーリング	SR-1 10*10	25.3	m			
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
a-10. タイル						
(外部)						
ポーチ 床 磁器質タイル	150角 施釉	10.5	m ²			
ポーチ 段床 磁器質タイル	150角 施釉	4.3	m ²			
階段 段鼻 ノンスリップタイル	150角 施釉	11.2	m			
(内部)						
調理室 壁 二丁掛タイル	t7.0 ケイカル板面接着張	2.4	m ²			
男子トイレ 汚垂タイル	t6.0 W1800*D600	1.0	ヶ所			
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
a-11. 木工						
(内部)						
廊下 ラワン合板	t12 壁付手摺取付下地	2.0	枚			
廊下 ラワン合板	手間	3.3	m ²			
ライニング壁 ラワン合板	t12 器具取付下地	6.0	枚			
ライニング壁 ラワン合板	手間	8.6	m ²			
WD-1 両開き戸枠	スプールス 129*25	4.9	m			
WW-1 引違い窓枠	スプールス 129*25	2.8	m			
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
a-12. 屋根及びとい						
(外部)						
(切妻屋根)						
金属板葺	カラーガルバリウム鋼板 t4.0 ハゼ'嵌合式 @455	242.0	m ²			
	裏貼り:ポリスチレンフォーム t4.0 断熱材:					
	押出発泡ポリスチレンフォーム t25 ゴムアスルーフィング' t1.0					
	木毛セメント板 t25					
止面戸		17.6	m			
軒先面戸		35.4	m			
棟包み	屋根同材 平板加工 下地:ガルバリウム鋼板 t0.8加工	8.8	m			
片棟包み	屋根同材 平板加工 下地:ガルバリウム鋼板 t0.8加工	0.3	m			
片棟唐草	屋根同材 平板加工 H=180 下地:ガルバリウム鋼板 t0.8加工	0.3	m			
水上 雨押え	屋根同材 平板加工 下地:ガルバリウム鋼板 t0.8加工	17.6	m			
流れ方向 雨押え	屋根同材 平板加工 下地:ガルバリウム鋼板 t0.8加工	7.3	m			
けらば唐草	屋根同材 平板加工 下地:ガルバリウム鋼板 t0.8加工	21.7	m			
軒先唐草	屋根同材 水抜き穴 φ10 @1000以下	35.7	m			
軒先水切	屋根同材 平板加工 下地:ガルバリウム鋼板 t0.8加工	35.7	m			
幕板	屋根同材 平板加工 H=160 下地:硬質木片セメント板 t18	57.6	m			
軒樋	塩ビ'樋 120型	35.4	m			
落し口	φ75	5.0	ヶ所			

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
(片流れ屋根)						
金属板葺	カラーガルバリウム鋼板 t4.0 ハゼ'嵌合式 @455	140.0	m ²			
	裏貼り:ポリスチレンフォーム t4.0 断熱材:					
	押出発泡ポリスチレンフォーム t25 ゴムアスルーフィング' t1.0					
	木毛セメント板 t25					
止面戸		17.8	m			
軒先面戸		17.8	m			
片棟包み	屋根同材 平板加工 下地:ガルバリウム鋼板 t0.8加工	17.8	m			
片棟唐草	屋根同材 平板加工 H=180 下地:ガルバリウム鋼板 t0.8加工	17.8	m			
水上 雨押え	屋根同材 平板加工 下地:ガルバリウム鋼板 t0.8加工	17.8	m			
けらば唐草	屋根同材 平板加工 下地:ガルバリウム鋼板 t0.8加工	15.1	m			
軒先唐草	屋根同材 水抜き穴 φ10 @1000以下	17.8	m			
軒先水切	屋根同材 平板加工 下地:ガルバリウム鋼板 t0.8加工	17.8	m			
幕板	屋根同材 平板加工 H=160 下地:硬質木片セメント板 t18	51.4	m			
軒樋	塩ビ'樋 120型	17.8	m			
落し口	φ75	3.0	ヶ所			
縦樋	カラーVP φ75 ステンレス製掴み金物共	36.9	m			
横引樋	カラーVP φ75 ステンレス製吊り金物共	2.1	m			
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
a-13. 金属						
(外部)						
スロープ 手摺	SUS HL φ38 H=800 支柱: φ20 @900	43.9	m			
	中棧: φ20 1本 端部点字表記有					
テラス階段 手摺	SUS HL φ38 H=850 支柱: φ20	3.9	m			
	中棧: φ20					
テラス階段 段鼻ノンスリップ金物	アルミニウム製押出形材 W=35 タイヤ型 フラットエンド有	18.9	m			
ALC下端 見切金具	ステンレス製 120*25	5.4	m			
ポーチ 集水桝蓋	ステンレス製グレーチング 300角 受枠共	1.0	ヶ所			
軒天 取付用アングル	L-30*30 スラグせこう用	146.0	m			
軒天 取付用アングル	L-30*30 ケイカル板用	36.0	m			
軽量鉄骨天井下地	25型	49.8	m ²			

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
(内部)						
ビット 床下点検口	600角	2.0	ヶ所			
ビット タラップ	ステンレス φ22打込 W400*D200	8.0	ヶ所			
	滑り止め加工共					
準備室 カーテンレール	アルミ シングル 天井直付	1.8	m			
軽量鉄骨壁下地	W65 @300	102.0	m ²			
軽量鉄骨壁下地	W65 @450	356.0	m ²			
軽量鉄骨壁下地	W100 @450	22.3	m ²			
軽量鉄骨下り壁下地	W65 @300	0.3	m ²			
軽量鉄骨壁開口部補強	W65 扉等三方補強 W800*H2000	5.0	ヶ所			
軽量鉄骨壁開口部補強	W65 扉等三方補強 W900*H2000	1.0	ヶ所			
軽量鉄骨壁開口部補強	W65 扉等三方補強 W1000*H2000	4.0	ヶ所			
軽量鉄骨壁開口部補強	W65 扉等三方補強 W1200*H2000	5.0	ヶ所			
軽量鉄骨壁開口部補強	W65 扉等三方補強 W2400*H2200	1.0	ヶ所			
軽量鉄骨壁開口部補強	W65 扉等三方補強 W2700*H2200	1.0	ヶ所			
軽量鉄骨壁開口部補強	W65 夕外等四方補強 W500*H1500	2.0	ヶ所			
軽量鉄骨壁開口部補強	W65 夕外等四方補強 W500*H2800	4.0	ヶ所			
軽量鉄骨壁開口部補強	W65 夕外等四方補強 W600*H800	1.0	ヶ所			
軽量鉄骨壁開口部補強	W65 夕外等四方補強 W1100*H1000	1.0	ヶ所			

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
軽量鉄骨壁開口部補強	W65 ﾀﾞ外等四方補強 W1100*H600	1.0	ヶ所			
軽量鉄骨壁開口部補強	W65 ﾀﾞ外等四方補強 W1700*H1000	1.0	ヶ所			
軽量鉄骨壁開口部補強	W65 ﾀﾞ外等四方補強 W1700*H1500	2.0	ヶ所			
軽量鉄骨壁開口部補強	W65 ﾀﾞ外等四方補強 W2300*H1500	2.0	ヶ所			
軽量鉄骨壁開口部補強	W65 ﾀﾞ外等四方補強 W3500*H1500	1.0	ヶ所			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満	32.0	m ²			
	下地張り無し @225 インサート含む					
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m以上3.0m未満	94.1	m ²			
	下地張り無し @225 インサート含む					
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m以上3.0m未満	152.0	m ²			
	下地張り無し @360 インサート含む					
軽量鉄骨天井開口部補強	450*450mm程度 ﾎｰﾄﾞ等切込み共	10.0	ヶ所			
軽量鉄骨天井開口部補強	500*500mm程度 ﾎｰﾄﾞ等切込み共	1.0	ヶ所			
軽量鉄骨天井開口部補強	900*900mm程度 ﾎｰﾄﾞ等切込み共	8.0	ヶ所			
天井点検口	アルミ 額縁ﾀｲﾌﾟ 450角	10.0	ヶ所			
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
a-14. 左官						
(外部)						
ポーチ 床 コンクリート金ゴテ	仕上	5.3	m ²			
ポーチ スロープ 床 コンクリート金ゴテ	刷毛引き仕上	23.3	m ²			
設備用スラブ 床 コンクリート金ゴテ	仕上	6.8	m ²			
手摺足元 笠木 コンクリート金ゴテ	吹付下地	8.8	m ²			
テラス 床 防水モルタル金鯁	貼物下地	6.8	m ²			
テラス階段 段床 防水モルタル金鯁	貼物下地	7.6	m ²			
ポーチ 雨水桟 防水モルタル金鯁	仕上	0.7	m ²			
ポーチ 床 均しモルタル	タイル下地	10.5	m ²			
ポーチ 段床 均しモルタル	タイル下地	4.3	m ²			
枠詰モルタル	外部	107.0	m			
スロープ 床 立上り 複層塗材E	打放面	1.9	m ²			
ポーチ階段 ササリ巾木 複層塗材E	打放面	0.4	m ²			
壁 複層塗材E	打放面	112.0	m ²			
壁 複層塗材E	ALC版面フイラー処理共	272.0	m ²			
手摺足元 笠木 複層塗材E	金鯁面	8.9	m ²			

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
(内部)						
床 セルフレベリング	薄張物下地 t10～13	222.0	m ²			
床 セルフレベリング	張物下地 t10～13	35.4	m ²			
床 セルフレベリング	フローリング下地 t10	20.8	m ²			
床 コンクリート金ゴテ	セルフレベリング下地	278.0	m ²			
ピット 床 コンクリート金ゴテ	仕上	37.2	m ²			
ピット釜場 床 コンクリート金ゴテ	仕上	0.5	m ²			
桧詰モルタル		14.5	m			
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
a-15. 建具						
1) 木製建具		1.0	式			
2) トイレブース		1.0	式			
3) アルミ製建具		1.0	式			
4) スチール製建具		1.0	式			
5) 軽量スチール製建具		1.0	式			
6) ガラス		1.0	式			
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1) 木製建具						
WD-1 両開きフラッシュ戸	W900*H2000	1.0	ヶ所			
	仕上:SOP別計上 扉見込:40					
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2) トイレブース						
	※特記以外は 仕上:メラミ化粧板 t40					
	扉:H1900					
	ステンレス巾木					
	その他付属品共					
TB-1 トイレブース	W4750*H2500	1.0	ヶ所			
	扉:2ヶ所					
TB-2 トイレブース	W1770*H2500	1.0	ヶ所			
	扉:1ヶ所					
TB-3 トイレブース	W1480*H2500	1.0	ヶ所			
	扉:1ヶ所					
TB-4 トイレブース	W750*H2500	1.0	ヶ所			
	扉:1ヶ所					
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
3) アルミ製建具						
	※特記以外は 仕上:BB-1種(標準色)					
	耐風圧性:S-5 気密性:A-4 水密性:W-5					
	見込:70 網戸:合成樹脂製					
AD-1 袖FIX付引分け自動框戸	W2700*H2200	1.0	ヶ所			
	耐風圧性:S-2 枠見込:100					
	杏摺:ステンレス HL アルミ額縁共					
	自動開閉装置共					
AW-1 引違い窓	W2300*H1500	2.0	ヶ所			
	網戸付 アルミ額縁共					
AW-2 引違い窓	W1700*H1500	2.0	ヶ所			
	網戸付 アルミ額縁共					
AW-2X 2連引違い窓	W3500*H1500	1.0	ヶ所			
	網戸付 アルミ額縁共					
AW-3 引違い窓	W1700*H1000	1.0	ヶ所			
	網戸付 アルミ額縁共					
AW-4 引違い窓	W1100*H1000	1.0	ヶ所			
	網戸付 アルミ額縁共					
AW-5 引違い窓	W1100*H600	1.0	ヶ所			
	枠見込:100 ステンレス網戸付					
	アルミ額縁共					

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
AW-6 引出し窓	W500*H1500	2.0	ヶ所			
	折畳式オペレーター 固定網戸付					
	アルミ額縁共					
AW-7 下部FIX付引出し窓	W500*H2800	4.0	ヶ所			
	折畳式オペレーター 固定網戸(クリアネット)付					
	アルミ額縁共 YKK AP:EXIMA31同等					
AW-8 引違い掃出し窓	W2400*H2200	1.0	ヶ所			
	枠見込:100 網戸(クリアネット)付					
	アルミ額縁共					
AG-1 ガバリ	W1100*H400	1.0	ヶ所			
	ステンレス防虫網付 アルミ額縁共					
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
4) スチール製建具						
SD-1 ガラリ付親子開きフラッシュ戸	W1200*H2000	1.0	ヶ所			
	仕上:焼付塗装					
	枠見込:130					
	沓摺:ステンレス HL					
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
5) 軽量スチール製建具						
	※特記以外は 仕上:焼付塗装					
	枠見込:130 杢摺:ステンレス HL					
LD-1 額入片開きフラッシュ戸	W800*H2000	4.0	ヶ所			
LD-2 額・ガラリ付片開きフラッシュ戸	W800*H2000	1.0	ヶ所			
LD-3 額入親子開きフラッシュ戸	W1200*H2000	3.0	ヶ所			
LD-4 額・ガラリ付親子開きフラッシュ戸	W1200*H2000	1.0	ヶ所			
LSD-1 額・ガラリ付片引きハンガー戸	W1130*H2000	2.0	ヶ所			
LSD-2 額・ガラリ付片引きハンガー戸	W1130*H2000	1.0	ヶ所			
	壁収納タイプ 両面キックガード:ステンレス H100					
LSD-3 額入片引きハンガー戸	W1130*H2000	1.0	ヶ所			
	両面キックガード:ステンレス H100					
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
6) ガラス						
<金属製建具>						
型板ガラス	t4.0 2.18㎡以下	1.5	㎡			
強化ガラス	t8.0 2.00㎡以下	5.9	㎡			
複層ガラス	FL5+A6+FL5 2.00㎡以下	25.7	㎡			
複層ガラス	FL5+A6+FL5 4.00㎡以下	5.3	㎡			
複層ガラス	FL5+A6+型板5 2.00㎡以下	2.2	㎡			
ガラス押えシーリング	シリコン系 5*5	122.0	m			
複層ガラス用 ガラス押えシーリング	シリコン系 5*5	651.0	m			
飛散防止フィルム		5.9	㎡			
ガラスクリーニング		40.6	㎡			
<木製建具>						
フロートガラス	t4.0 2.18㎡以下	0.5	㎡			
ガラス押えシーリング	シリコン系 5*5	8.8	m			
ガラスクリーニング		0.5	㎡			
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
a-16. 塗装						
(内部)						
壁 EP塗装	ケイカル板面	31.2	m ²			
壁 EP塗装	ボード面	31.5	m ²			
調理室 下り壁 EP塗装	ボード面	0.3	m ²			
柱型 EP塗装	ケイカル板面	1.3	m ²			
鋼製建具枠 SOP塗装	鉄部面 糸巾300mm以下	70.5	m			
木製建具 SOP塗装	木部面	5.2	m ²			
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
a-17. 内外装						
(外部)						
テラス 床 ビニール床シート	t2.5 屋外用 マーブル柄 熱溶接工法	6.8	m ²			
テラス階段 段床 ビニール床シート	t2.5 屋外用 マーブル柄 熱溶接工法	7.6	m ²			
天井 繊維混合スラグせっこう板	t12 LGS面 取付金物共	49.8	m ²			
天井 珪酸カルシウム板	t10 LGS面 取付金物共	3.6	m ²			
(内部)						
床 複合フローリング	ナラ t15 B種 接着工法 合成樹脂発泡シート共	20.8	m ²			
床 タイルカーペット	t6.5	34.3	m ²			
床 ビニール床シート	t2.0 マーブル柄 熱溶接工法	63.0	m ²			
床 ビニール床シート	t2.5 マーブル柄 熱溶接工法	99.9	m ²			
調理室 床 ビニール床シート	t2.0 防滑 マーブル柄 熱溶接工法	12.8	m ²			
トイレ 床 ビニール床シート	t2.0 防滑・抗菌 マーブル柄 熱溶接工法	22.8	m ²			
床 ビニール床タイル	t5.0 FOA	23.5	m ²			
トイレ 巾木 ビニール床シート	t2.0 防滑・抗菌 マーブル柄 H100 熱溶接工法	35.8	m			
巾木見切縁	アルミ	35.8	m			
ビニル巾木	軟質 H60	178.0	m			
ビニル巾木	軟質 H100	11.6	m			
ビニル巾木	軟質 H300	2.0	m			
壁 ビニールクロス	ボード面	397.0	m ²			

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
柱型 ビニールクロス	ボード面	26.8	m ²			
研修室 壁 ホワイトボードクロス	ボード面	4.3	m ²			
情報・展示コーナー 壁 黒板クロス	ボード面	9.5	m ²			
トイレ 壁 化粧ケイ酸カルシウム板	t6.0 ボード面	85.8	m ²			
壁 ケイ酸カルシウム板	t6.0 突付け	33.4	m ²			
壁 MAGボード	t9.5 継目処理	13.8	m ²			
壁 シーリング石膏ボード	不燃 t12.5 突付け	125.0	m ²			
壁 石膏ボード	t12.5 突付け	52.2	m ²			
壁 石膏ボード	不燃 t12.5+12.5 継目処理	346.0	m ²			
調理室 下り壁 シーリング石膏ボード	不燃 t12.5 継目処理	0.3	m ²			
天井 岩綿吸音板	t9.0 フラット 捨張PB t9.5共	84.8	m ²			
天井 岩綿吸音板	t9.0 フラット 捨張PB t12.5共	67.2	m ²			
天井 化粧石膏ボード	t9.5 準不燃トラバーチン模様	126.0	m ²			
廻り縁	塩ビ 底目地タイプ	262.0	m			
教養娯楽室 床見切縁	樹脂製 5mm	2.1	m			
エントランス 床見切縁	樹脂製 5mm	1.7	m			
間仕切 グラスウール充填	t50 24kg/m3	108.0	m ²			
天井 グラスウール敷込	t50 24kg/m3	148.0	m ²			
壁 硬質ウレタンフォーム吹付	t35 A種1 難燃2級ノンフロンタイプ	322.0	m ²			
ヒット 天井 押出法ポリスチレンフォーム打込	t50 910*1820	23.0	枚			

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ビッド天井 押出法ポリスチレンフォーム打込	手間	37.2	m ²			
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
a-18. ユニット及びその他						
(外部)						
郵便受	SUS304 HL W420*D170*H320	1.0	ヶ所			
	取付金物共					
施設名称サイン	スチール製 溶融亜鉛メッキ仕上 t24 W550*H40+20	1.0	ヶ所			
	文字:ステンレス切文字 t3.0 焼付塗装仕上					
	取付金物共					
視覚障害者誘導用床材	300角タイル 注意喚起用	16.0	ヶ所			
視覚障害者誘導用床材	300角タイル 誘導用	9.0	ヶ所			
(内部)						
廊下 壁付手摺	半硬質樹脂成形 φ34 ブラケット:アルミ合金製	22.3	m			
	指づめ防止材共					
トイレ 身障者用手摺	L型	4.0	ヶ所			
トイレ 身障者用手摺	小便器用	1.0	ヶ所			
トイレ 身障者用手摺	跳上げ式	1.0	ヶ所			
トイレ ライニング甲板	ポストフォーム t20 W150	2.5	m			
トイレ ライニング甲板	ポストフォーム t20 W200	5.3	m			
消火器ボックス	床置型	3.0	ヶ所			
鍵箱	10本用 スチール ダイヤル式	1.0	ヶ所			
廊下 ピクチャーレール	アルミ押出型材 フック:耐荷重30kg程度 26個	13.0	m			

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ビット 通気管	VP φ75 L200	1.0	ヶ所			
ビット 通気管	手間	1.0	ヶ所			
ビット 配管スリーブ	VP φ75 L200	2.0	ヶ所			
ビット 配管スリーブ	手間	2.0	ヶ所			
エントランス 受付カウンター	W700*D300 メラミン化粧板 t30	1.0	ヶ所			
	ランバーコア 鋼製受金物共					
調理室収納 固定棚	W900*D500 化粧合板 t30	1.0	ヶ所			
	両側固定金具共					
調理室収納 固定棚	W900*D600 化粧合板 t30	1.0	ヶ所			
	両側固定金具共					
調理室収納 固定棚	W900*D700 化粧合板 t30	1.0	ヶ所			
	両側固定金具共					
調理室 流し台	セクショナルキッチン L2115 天板:ステンレス	1.0	ヶ所			
	扉・幕板・側板:両面コート紙張化粧 パーティクルボード t15					
	サイトパネル(外面): 両面コート紙張化粧					
	パーティクルボード t15					
	サイトパネル(内面):化粧不燃材 t3					
	吊戸棚.フット共					
男子トイレ 洗面カウンター	W1050*D450 メラミン樹脂化粧板(芯材:修正材)	1.0	ヶ所			
	1穴加工					
女子トイレ 洗面カウンター	W1500*D450 メラミン樹脂化粧板(芯材:修正材)	1.0	ヶ所			
	1穴加工					

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
男子・女子トイレ 洗面カウンター下幕板	W450*H800 メラミン樹脂化粧板(芯材:修正材)	2.0	ヶ所			
男子トイレ 小便器用隔て板	W750*H1900 メラミン化粧板 t40 ステンレス巾木	1.0	ヶ所			
トイレ 化粧鏡	W600*H900 手間のみ	3.0	ヶ所			
トイレ 化粧鏡	W600*H900 材のみ	3.0	ヶ所			
多目的室 遮光ロールスクリーン	W500*H2800 手動式	4.0	ヶ所			
AW1 ブラインド	W2300*H1500 アルミ 横型 手動 ギヤ式	2.0	ヶ所			
	スラット幅25					
AW2 ブラインド	W1700*H1500 アルミ 横型 手動 ギヤ式	2.0	ヶ所			
	スラット幅25					
AW2' ブラインド	W1700*H1500 アルミ 横型 手動 ギヤ式	2.0	ヶ所			
	スラット幅25					
AW4 ブラインド	W1100*H1000 アルミ 横型 手動 ギヤ式	1.0	ヶ所			
	スラット幅25					
AW3 ブラインド	W1700*H1000 アルミ 横型 手動 ギヤ式	1.0	ヶ所			
	スラット幅25					
隣保館案内板	W600*H400 カラーアクリル板(マット) t5.0	1.0	ヶ所			
	表示:シルクスクリーン印刷 スチール枠:					
	FB-4.5*2.5 メラミン焼付塗装 枠:透明アクリル t10					
	PL-2.0加工メラミン焼付塗装 ブラケット:					
	PL-2.3 W60 メラミン焼付塗装 ブラケット受:					
	PL-2.0加工 メラミン焼付塗装					

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
室名札△	W300*H80 アクリル板(マット) t5.0	2.0	ヶ所			
	文字:シルクスクリーン印刷					
室名札▲	W300*H80 アクリル板(マット) t5.0	12.0	ヶ所			
	文字:シルクスクリーン印刷					
ピクトグラフ	縦型 アクリル板(白色つや消し) t5.0	1.0	ヶ所			
	表示:シルクスクリーン印刷					
ピクトサイン	H200 カッティングシート張	3.0	ヶ所			
受付サイン	カッティングシート張 文字 W300、ロゴ H150	1.0	ヶ所			
衝突防止サイン	W2*H40 カッティングシート張 @40	5.1	m			
壁掛け注意喚起サイン	H40 カッティングシート張	4.0	ヶ所			
視覚障害者誘導用床材	300角タイル 注意喚起用	9.0	ヶ所			
視覚障害者誘導用床材	300角タイル 誘導用	2.0	ヶ所			
避難口誘導標識	W360*H120 夜光特殊樹脂板既製品	3.0	ヶ所			
	両面接着テープ張(化粧ビニール併用)					
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
a-19. 外構						
舗装工事						
アスファルト舗装	歩道部As 密粒度アスコンA-3-10	302.0	m2			
	(再生材)					
アスファルト舗装	車道部As 密粒度アスコンA-5-15	259.0	m2			
	(再生材)					
砂利敷き	B種 t60程度	194.0	m2			
防草シート敷き	材工共	395.0	m2			
縁石1	コンクリート境界ブロック 100/110*H155 敷モルタル t10	30.0	m			
	基礎コンクリート t100 再生クラッシュラン t100					
車止めブロック	PC 200*120*L600 (2個組用) アンカーボルト M12	12.0	ヶ所			
	エポキシ系接着剤共					
車止めブロック	PC 200*120*L600 (3個組用) アンカーボルト M12	3.0	ヶ所			
	エポキシ系接着剤共					
駐車場 白線引き	W100 熔融式 白色 (アスファルト面)	66.5	m			
駐車場 白線引き	W100 熔融式 白色 曲線 (アスファルト面)	5.4	m			
車椅子マーク	W1000*D1000 熔融式 白色 (アスファルト面)	1.0	ヶ所			
ゼブラマーク	W1400*D5000 7.00m2 熔融式 白色 (アスファルト面)	1.0	ヶ所			
点字ブロック	注意喚起用 t60 黄色 敷砂 t30	11.0	ヶ所			
	再生クラッシュラン RC-40 t100					

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
点字ブロック	誘導用 t60 黄色 敷砂 t30	81.0	ヶ所			
	再生クラッシュラン RC-40 t100					
アスファルト混合物等の 抽出試験		2.0	ヶ所			
敷地整地	1370㎡ t100程度 敷均し	137.0	m3			
搬入土	購入土	348.0	m3			
盛土	敷均し	348.0	m3			
機械運搬費			往復			
小 計						
排水工事						
集水桝	現場打 450角*H500	11.0	ヶ所			
同上 グレーチング蓋	ステンレス 450角用 細目 T-2 受枠共	10.0	ヶ所			
同上 グレーチング蓋	ステンレス 450角用 細目 T-6 受枠共	1.0	ヶ所			
集水桝	現場打 600角*H1050	1.0	ヶ所			
同上 グレーチング蓋	ステンレス 600角用 細目 T-2 受枠共	1.0	ヶ所			
落蓋式排水溜桝	PC 446角*H430 地業・土工事共	7.0	ヶ所			
同上 コンクリート蓋	446角用 T-2	7.0	ヶ所			
側溝	U300 蓋なし 地業・土工事共	22.1	m			

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
側溝	U300A 蓋なし 地業・土工事共	50.0	m			
側溝	U300A 地業・土工事共	51.1	m			
同上 コンクリート蓋	1種 W300用	30.1	m			
同上 コンクリート蓋	2種 W300用	21.0	m			
VU管	φ 100 砂基礎・土工事共	19.7	m			
VU管	φ 150 砂基礎・土工事共	18.2	m			
VU管	φ 200 砂基礎・土工事共	21.6	m			
小 計						
囲障工事 花壇 コンクリート堀	L型 W400*H850	40.7	m			
コンクリート堀	L型 W500*H850	10.1	m			
コンクリートブロック積	1段化粧積 t100 L型基礎 W400*H500	58.1	m			
小 計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
植栽工事						
花壇 盛土	購入土	23.7	m3			
盛土	敷均し	23.7	m3			
小 計						
その他工事						
車止め	脱着式 W1500*H600 支柱:STK400 φ76.3*t2.3	8.0	ヶ所			
	亜鉛めっき+静電粉体塗装 反射テープ付(赤色)					
	ホルダー:SPCC 溶融亜鉛めっき φ76.3用					
	ホルダーフタ:SUS 溶融亜鉛めっき 基礎別計上					
車止め 独立基礎	300*300*H300	16.0	ヶ所			
車止め支柱	昇降式 チェーン内蔵 φ76.3 H712	1.0	ヶ所			
	チェーン:SUS φ4 L2550 丸鋼:SUS φ8					
	基礎別計上					
車止め支柱	昇降式 端部用 φ76.3 H712	1.0	ヶ所			
	丸鋼:SUS φ8 基礎別計上					
車止め支柱 独立基礎	300*300*H250	2.0	ヶ所			
ブロー基礎	W400*D300*H150	1.0	ヶ所			

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
屋外ステージ	W10800*D1500～3700*H1600	1.0	ヶ所			
小 計						
計						

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
a-20. 撤去(一部解体)						
コンクリート解体	捨てコン 大型ブレイカー・圧砕機併用	0.5	m3			
コンクリート解体	木造建物基礎 大型ブレイカー・圧砕機併用	3.2	m3			
木造建物上屋解体		29.8	m ²			
内部造作解体		29.8	m ²			
アスファルト舗装撤去		4.6	m3			
土間コンクリート撤去		1.6	m3			
側溝撤去		5.1	m3			
排水管撤去	塩化ビニル管 φ100	1.5	m			
コンクリートブロック撤去	t100*H190	3.2	m ²			
コンクリートブロック基礎撤去	t100	15.2	m ²			
ネットフェンス撤去	H1800	14.0	m			
ネットフェンス基礎撤去	200角 H450	0.3	m3			
コンクリート立上り撤去	t100	0.6	m3			
キンモクセイ撤去	H3.0 C0.35 W3.0 伐採伐根	2.0	本			
キンモクセイ撤去	H2.0 C0.20 W1.5 伐採伐根	26.0	本			
アザレア撤去	H1.2 C0.30 W1.0 伐採伐根	24.0	本			
カイズカイブキ撤去	H3.0 C0.70 W3.0 伐採伐根	1.0	本			
カイズカイブキ撤去	H2.0 C0.40 W1.5 伐採伐根	3.0	本			
ミカン撤去	H2.0 C0.25 W2.0 伐採伐根	8.0	本			

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ホソイトスギ撤去	H3.5 C0.60 W3.0 伐採伐根	8.0	本			
アツバキミガヨラン撤去	H0.8 D0.10 W1.0 伐採伐根	7.0	本			
屋外倉庫A撤去	W3000*D4300*H2200	1.0	ヶ所			
屋外倉庫C撤去	W1500*D2200*H1800	2.0	ヶ所			
休憩所撤去	W4800*D1800*H2100/2300	1.0	ヶ所			
発生材積込	コンクリート類	17.7	m3			
発生材積込	無筋コンクリート類	17.6	m3			
発生材積込	アスファルト類	1.5	m3			
発生材積込	木くず類	45.8	m3			
発生材積込	ガラス・陶磁器類	14.9	m3			
発生材積込	石膏ボード類	2.1	m3			
発生材積込	廃プラスチック類	3.3	m3			
発生材積込	金属くず類	8.3	t			

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
発生材運搬	コンクリート類	17.7	m3			
発生材運搬	無筋コンクリート類	17.6	m3			
発生材運搬	アスファルト類	1.5	m3			
発生材運搬	木くず類	45.9	m3			
発生材運搬	ガラス・陶磁器類	14.9	m3			
発生材運搬	石膏ボード類	2.1	m3			
発生材運搬	廃プラスチック類	3.3	m3			
発生材運搬	金属くず類	8.3	t			
アスベスト含有建材						
建具まわり	油性コーキング [※] 10*10 集積共	48.12	m			
発生材積込	油性コーキング [※] 10*10	48.12	m			
発生材運搬	油性コーキング [※] 10*10	48.12	m			
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
b. 電気設備工事						
b- 1. 電灯設備		1.0	式			
b- 2. 動力設備		1.0	式			
b- 3. 構内情報通信網設備		1.0	式			
b- 4. 構内交換設備		1.0	式			
b- 5. 情報表示設備		1.0	式			
b- 6. 拡声設備		1.0	式			
b- 7. 誘導支援設備		1.0	式			
b- 8. テレビ共同受信設備		1.0	式			
b- 9. 火災報知設備		1.0	式			
b- 10. 機械警備空配管設備		1.0	式			
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
b. 電気設備工事						
b-1. 電灯設備	b-1-1) 電灯幹線	1.0	式			
	b-1-2) 電灯分岐	1.0	式			
	b-1-3) コンセント分岐	1.0	式			
b- 2. 動力設備		1.0	式			
b- 3. 構内情報通信網設備		1.0	式			
b- 4. 構内交換設備		1.0	式			
b- 5. 情報表示設備		1.0	式			
b- 6. 拡声設備		1.0	式			
b- 7. 誘導支援設備		1.0	式			
b- 8. テレビ共同受信設備		1.0	式			
b- 9. 火災報知設備		1.0	式			
b- 10. 機械警備空配管設備		1.0	式			
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
b-1. 電灯設備	b-1-1) 電灯幹線					
ケーブル	EM-CET60° 管内	4.3	m			
ケーブル	EM-CET60° ヒット・天井	28.6	m			
電線管	G54 隠ぺい	3.0	m			
電線管	E63 隠ぺい	1.3	m			
ボックス類	アウトレットボックス 四角中深	6.0	個			
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
b-1. 電灯設備	b-1-2) 電灯分岐					
BL1 LED照明器具	LSS9-4-48	8.0	個			
BL2 LED照明器具	LSS9-4-65	14.0	個			
BL3 LED照明器具	調光型 LSS9-4-65	5.0	個			
BL4 LED照明器具	LSS1-4-65	33.0	個			
DL1 LED照明器具	LRS1-13	29.0	個			
DL2 LED照明器具	LRS1-08	3.0	個			
DL4 LED照明器具	LRS1-17	4.0	個			
v66w LED照明器具	スポットライト	2.0	個			
bB 非常用照明	K1-LRS11-2	8.0	個			
cB 非常用照明	K1-LRS11-1	1.0	個			
dB 誘導灯	SH1-FBF20-C	2.0	個			
dC 誘導灯	SH1-FSF21-BL	1.0	個			
分電盤	L-1	1.0	面			
配線器具						
埋込スイッチ	1P15A×1	2.0	個			
埋込スイッチ	1P15A×2	1.0	個			
埋込スイッチ	1P15A×3	1.0	個			
埋込スイッチ	1P15A×6	1.0	個			
埋込スイッチ	1P15A×1, 1P4AL付×1	3.0	個			

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
埋込スイッチ	3W15A×1	2.0	個			
埋込スイッチ	3W15A×5	1.0	個			
埋込スイッチ	3W15A×6	1.0	個			
人感センサー親機	WTK24818 8A	2.0	個			
人感センサー子機	WTK2604 3A	2.0	個			
人感センサー親機	WTK29129	1.0	個			
人感センサー子機	WTK29318 換気扇連動	2.0	個			
人感センサースイッチ	WTC5820W	3.0	個			
ケーブル	EM-EEF1.6-2C ピット・天井	44.3	m			
ケーブル	EM-EEF1.6-2C FEP内(PF・CD)	40.2	m			
ケーブル	EM-EEF1.6-3C ピット・天井	304.8	m			
ケーブル	EM-EEF1.6-3C FEP内(PF・CD)	74.7	m			
ケーブル	EM-FCPEE1.2-1P ピット・天井	6.9	m			
電線管	PF22 隠ぺい	47.8	m			
電線管	PF28 隠ぺい	9.4	m			

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ボックス類	スイッチボックス 1個用	9.0	個			
ボックス類	スイッチボックス 2個用	6.0	個			
ボックス類	アウトレットボックス 四角中深	25.0	個			
設置工事		2.0	カ所			
接地埋設		2.0	枚			
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
b-1. 電灯設備	b-1-3)コンセント分岐					
配線器具						
埋込コンセント	2P15A×2	38.0	個			
埋込コンセント	2P15AE×1ET	9.0	個			
埋込コンセント	2P15AE×2ET	6.0	個			
埋込コンセント	2P15A×2ET	1.0	個			
埋込コンセント	2P15AE×2 防水	2.0	個			
埋込コンセント	2P15A×2, 抜き止め	1.0	個			
ケーブル	EM-EEF2.0-2C ピット・天井	142.9	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-2C FEP内(PF・CD)	244.7	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-3C ピット・天井	101.8	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-3C FEP内(PF・CD)	68.5	m			
電線管	PF16 隠ぺい	313.2	m			
ボックス類	アウトレットボックス 四角中深	59.0	個			
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
b- 2. 動力設備						
制御盤	P-1	1.0	面			
制御盤	P-2	1.0	面			
引込開閉器盤		1.0	面			
電動機等接続	#30防水ブリカ	4.0	カ所			
電動機等接続	#38防水ブリカ	1.0	カ所			
配線器具						
引込金物	L400	1.0	個			
電線	EM-IE3.5° 管内	3.9	m			
電線	EM-IE5.5° 管内	10.1	m			
電線	EM-IE8° 管内	1.9	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-3C ビット・天井	56.9	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-3C FEP内 (PF・CD)	2.6	m			
ケーブル	EM-CET38° 管内	6.0	m			
ケーブル	EM-CET38° ビット・天井	4.1	m			
ケーブル	EM-CE14° 管内	3.9	m			

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ケーブル	EM-CE3.5° -4C 管内	12.7	m			
ケーブル	EM-CE5.5° -4C 管内	10.5	m			
ケーブル	EM-CE5.5° -4C ヒット・天井	26.4	m			
電線管	G28 露出	17.7	m			
電線管	G28 隠ぺい	5.5	m			
電線管	G36 露出	3.9	m			
電線管	G42 隠ぺい	6.0	m			
電線管	PF22 隠ぺい	15.8	m			
電線管	VE16 露出	1.9	m			
ボックス類	300×300×300 WS-SUS	3.0	個			
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
b-3. 構内情報通信網設備						
情報用アウトレット		5.0	個			
情報用アウトレット	床上	2.0	個			
ケーブル	導入線	64.9	m			
電線管	PF16	64.9	m			
ボックス類	アウトレットボックス 四角中浅	7.0	個			
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
b- 4. 構内交換設備						
端子盤	5Pスペース端子20PLAN用スペース600角	1.0	面			
電話用アウトレット		5.0	個			
電話用アウトレット	床上	2.0	個			
ケーブル	導入線	109.4	m			
電線管	PF16	63.5	m			
電線管	PF28	22.9	m			
ボックス類	アウトレットボックス 四角中浅	7.0	個			
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
b- 5. 情報表示設備						
時刻表示						
親時計	壁掛型1回線	1.0	個			
デジタル子時計	310 φ	7.0	個			
ケーブル	EM-AE1.2-2C ビット・天井	25.7	m			
ケーブル	EM-AE1.2-2C FEP内(PF・CD)	11.5	m			
電線管	PF16	11.5	m			
ボックス類	アウトレットボックス 四角中浅	8.0	個			
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
b- 6. 拡声設備						
増幅器		1.0	個			
スピーカー	天井埋込スピーカー	10.0	個			
アッテネーター		8.0	個			
ケーブル	EM-AE1.2-2C ビット・天井	38.6	m			
ケーブル	EM-AE1.2-2C FEP内 (PF・CD)	6.9	m			
ケーブル	EM-AE1.2-3C ビット・天井	12.0	m			
ケーブル	EM-AE1.2-3C FEP内 (PF・CD)	13.7	m			
電線管	PF16	20.6	m			
ボックス類	アウトレットボックス 四角中浅	9.0	個			
ボックス類	アウトレットボックス 四角中深	1.0	個			
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
b- 7. 誘導支援設備						
トイレ等呼出						
呼出表示器	1窓用	1.0	台			
呼出表示灯	廊下灯	1.0	個			
呼出・復帰ボタン	呼出ボタン	2.0	個			
呼出・復帰ボタン	復旧ボタン	1.0	個			
ケーブル	EM-AE1.2-2C ピット・天井	4.8	m			
ケーブル	EM-AE1.2-2C FEP内(PF・CD)	4.4	m			
ケーブル	EM-AE1.2-3C ピット・天井	3.1	m			
ケーブル	EM-AE1.2-3C FEP内(PF・CD)	6.9	m			
電線管	PF16	11.3	m			
ボックス類	アウトレットボックス 四角中浅	5.0	個			
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
b- 8. テレビ共同受信設備						
テレビアンテナ	UHF アルミ製 全帯域用	1.0	組			
アンテナマスト		1.0	本			
直列ユニット	中間	3.0	個			
直列ユニット	端末	2.0	個			
ケーブル	EM-S-5C-FB ヒット・天井	40.3	m			
ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内(PF・CD)	29.3	m			
ケーブル	EM-S-7C-FB ヒット・天井	4.6	m			
ケーブル	EM-S-7C-FB FEP内(PF・CD)	1.3	m			
電線管	PF22	30.6	m			
ボックス類	アウトレットボックス 四角中浅	5.0	個			
計						

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
b- 9. 火災報知設備						
自動火災報知						
受信機	P型2級 3回線	1.0	面			
総合盤		1.0	面			
差動式感知器	2種	9.0	個			
定温式感知器	1種 防水	1.0	個			
煙感知器	2種	4.0	個			
ケーブル	EM-AE1.2-2C ビット・天井	66.0	m			
ケーブル	EM-AE1.2-2C FEP内(PF・CD)	3.6	m			
ケーブル	EM-AE1.2-4C ビット・天井	9.0	m			
ケーブル	EM-HP1.2-5P ビット・天井	7.2	m			
ケーブル	EM-HP1.2-5P FEP内(PF・CD)	2.6	m			
電線管	PF16	3.6	m			
電線管	PF22	2.6	m			
ボックス類	アウトレットボックス 四角中浅	2.0	個			
ボックス類	アウトレットボックス 四角中深	1.0	個			
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
b- 10. 機械警備空配管設備						
導入線	1.2mm PF管内	102.4	m			
電線管	PF16 隠ぺい	102.4	m			
ボックス類	アウトレットボックス 四角中浅	18.0	個			
	アウトレットボックス 四角中深	18.0	個			
合 計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
c. 機械設備						
c- 1. 空気調和設備		1.0	式			
c- 2. 換気設備		1.0	式			
c- 3. 衛生器具設備		1.0	式			
c- 4. 給水設備		1.0	式			
c- 5. 排水設備		1.0	式			
c- 6. 給湯設備		1.0	式			
c- 7. 屋外						
給水設備		1.0	式			
排水設備		1.0	式			
浄化槽設備		1.0	式			
合 計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
c. 機械設備工事						
1 空気調和設備						
01.機器設備		1.0	式			
02.配管設備		1.0	式			
小 計						
2 換気設備						
01.機器設備		1.0	式			
02.ダクト設備		1.0	式			
小 計						
3 衛生器具設備						
01.衛生器具設備		1.0	式			
小 計						
4 給水設備						
01.給水配管		1.0	式			
小 計						

(乙号設計用紙)

[illegible]

(乙号設計用紙)

[illegible]

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
c-1. 空気調和設備						
01.機器設備						
PAC-1 パッケージエアコン	天井カセット形 4方向(トリプル) 冷房能力:20.0kw 暖房能力:22.4kw	1.0	台			
PAC-2 パッケージエアコン	天井カセット形 4方向(ツイン) 冷房能力:10.0kw 暖房能力:11.2kw	1.0	台			
PAC-3 パッケージエアコン	天井カセット形 4方向(ペア) 冷房能力:3.6kw 暖房能力:4.0kw	1.0	台			
PAC-4 パッケージエアコン	天井カセット形 4方向(ペア) 冷房能力:4.5kw 暖房能力:5.0kw	1.0	台			
PAC-5 ルームエアコン	壁掛形 冷房能力:2.2kw 暖房能力:2.5kw	1.0	台			
PAC-6 パッケージエアコン	天井カセット形 4方向(ペア) 冷房能力:4.5kw 暖房能力:5.0kw	1.0	台			
PAC-7 ルームエアコン	壁掛形 冷房能力:2.2kw 暖房能力:2.5kw	1.0	台			
搬入据付費		1.0	式			別紙明細-1
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
02.配管設備						
冷媒用被覆銅管	液管 6.4 φ	46.0	m			
冷媒用被覆銅管	液管 9.5 φ	54.0	m			
冷媒用被覆銅管	ガス管 9.5 φ	5.0	m			
冷媒用被覆銅管	ガス管 12.7 φ	41.0	m			
冷媒用被覆銅管	ガス管 15.9 φ	42.0	m			
冷媒用被覆銅管	ガス管 25.4 φ	12.0	m			
合成樹脂カバー		1.0	式			別紙明細-2
硬質塩化ビニル管	VP 屋内一般 25A	9.0	m			
硬質塩化ビニル管	VP 屋内一般 32A	9.0	m			
硬質塩化ビニル管	VP 屋内一般 40A	32.0	m			
硬質塩化ビニル管	VP 屋内一般 50A	8.0	m			
硬質塩化ビニル管	VP 屋外露出 40A	4.0	m			
硬質塩化ビニル管	VP 埋設 40A	1.0	m			
硬質塩化ビニル管	VP 埋設 50A	1.0	m			
保温工事		1.0	式			別紙明細-3
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
c-2. 換気設備						
01.機器設備						
HEX-1 全熱交換器	天井埋込型 400m3/h×70pa	2.0	台			
HEX-2 全熱交換器	天井埋込型 250m3/h×90pa	1.0	台			
HEX-3 全熱交換器	天井カセット型 200m3/h×80pa	1.0	台			
HEX-4 全熱交換器	天井カセット型 250m3/h×30pa	1.0	台			
HEX-5 全熱交換器	天井埋込型 250m3/h×40pa	1.0	台			
FE-1 排気ファン	ストレートシロッコファン 300m3/h×100pa	1.0	台			
FE-2 排気ファン	ストレートシロッコファン 300m3/h×70pa	1.0	台			
FE-3 排気ファン	天井扇(サニタリー用) 150m3/h×30pa	1.0	台			
FE-4 排気ファン	天井扇(サニタリー用) 250m3/h×30pa	1.0	台			
FE-5 排気ファン	天井扇(サニタリー用) 100m3/h×50pa	1.0	台			
FE-6 排気ファン	天井扇(サニタリー用) 200m3/h×40pa	1.0	台			
FE-7 排気ファン	天井扇(サニタリー用) 100m3/h×30pa	1.0	台			
据付費		1.0	式			別紙明細-4
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
02.ダクト設備						
スパイラルダクト	100 φ	4.0	m			
スパイラルダクト	150 φ	40.0	m			
スパイラルダクト	200 φ	50.0	m			
スパイラルダクト	250 φ	9.0	m			
ユニバーサルグリル VHS	150×150	1.0	個			
ユニバーサルグリル VHS	200×200	1.0	個			
ユニバーサルグリル VHS	250×250	2.0	個			
ユニバーサルグリル VHS	300×300	2.0	個			
ユニバーサルグリル HS	150×150	6.0	個			
ユニバーサルグリル HS	200×200	1.0	個			
ユニバーサルグリル HS	250×250	2.0	個			
ベントキャップ	100 φ	2.0	個			
ベントキャップ	150 φ	11.0	個			
ベントキャップ	200 φ	7.0	個			
ベントキャップ	250 φ	2.0	個			
風量調整ダンパー VD	200 φ	2.0	個			
保温工事		1.0	式			別紙明細-5
ボックス類		1.0	式			別紙明細-6
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
c-3. 衛生器具設備						
01.衛生器具設備						
洋風大便器	温水洗浄便座付き	3.0	組			
小便器		2.0	組			
バリアフリースイレ		1.0	組			
カウンター式洗面器		2.0	組			
掃除用流し		1.0	組			
散水栓		1.0	個			
据付費		1.0	式			別紙明細-7
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
c-4. 給水設備						
01.給水配管						
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 機械室・便所 20A	33.0	m			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 屋内一般 20A	8.0	m			
保温工事		1.0	式			別紙明細-8
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
c-5. 排水設備						
01.排水配管						
硬質塩化ビニル管	VP 機械室・便所 40A	1.0	m			
硬質塩化ビニル管	VP 機械室・便所 50A	6.0	m			
硬質塩化ビニル管	VP 機械室・便所 65A	5.0	m			
硬質塩化ビニル管	VP 機械室・便所 75A	3.0	m			
硬質塩化ビニル管	VP 機械室・便所 100A	13.0	m			
硬質塩化ビニル管	VP 屋内一般 50A	5.0	m			
通気管 硬質塩化ビニル管	VP 機械室・便所 65A	6.0	m			
床上掃除口	COA50	2.0	個			
床上掃除口	COA65	2.0	個			
床上掃除口	COA75	1.0	個			
床上掃除口	COA100	3.0	個			
ベントキャップ	(通気用金具)65A	1.0	個			
保温工事		1.0	式			別紙明細-9
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
c-6. 給湯設備						
01.給湯機器						
WHE-1 貯湯式電気温水器	貯湯式電気温水器(据置型) 飲用 12L	1.0	台			
据付費		1.0	式			別紙明細-10
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
02.給湯配管						
一般配管用ステンレス鋼鋼管	SUS 屋内一般 20A	2.0	m			
保温工事		1.0	式			別紙明細-11
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
c- 7. 屋外						
01.給水配管						
硬質塩化ビニル管	HVP 埋設 20A	56.0	m			
仕切弁	10K 20A	2.0	個			
量水器	20mm	1.0	個			
土工事		1.0	式			別紙明細-14
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
02.排水配管						
硬質塩化ビニル管	VP 埋設 50A	4.0	m			
硬質塩化ビニル管	VP 埋設 100A	4.0	m			
硬質塩化ビニル管	VP 埋設 150A	4.0	m			
臭突管	VP 埋設 65A	7.0	m			
臭突管	VP 露出 65A	6.0	m			
柵類		1.0	式			別紙明細-15
土工事		1.0	式			別紙明細-16
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位		金 額	摘 要
03.浄化槽設備						
処理槽本体及び付属機器		1.0	式			
土木コンクリート工事		1.0	式			
山留工事		1.0	式			
配管電気工事		1.0	式			
搬入据付工事		1.0	式			
試運転調整費		1.0	式			
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
別紙明細-1						
搬入据付費						
搬入費		0.2	t			
据付費						
PAC-1 パッケージエアコン	天井カセット形 4方向(トリプル) 冷房能力:20.0kw 暖房能力:22.4kw	1.0	台			
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
別紙明細-2						
合成樹脂カバー		34.0	m			
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
別紙明細-3						
配管設備						
保温工事						
排水管保温	GW 天井内・PS内 20t 25A	9.0	m			
排水管保温	GW 天井内・PS内 20t 32A	9.0	m			
排水管保温	GW 天井内・PS内 20t 40A	32.0	m			
排水管保温	GW 天井内・PS内 20t 50A	8.0	m			
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
別紙明細-4						
換気設備						
据付費						
HEX-1 全熱交換器	天井埋込型 400m3/h×70pa	1.0	台			
HEX-2 全熱交換器	天井埋込型 250m3/h×90pa	1.0	台			
HEX-3 全熱交換器	天井カセット型 200m3/h×80pa	1.0	台			
HEX-4 全熱交換器	天井カセット型 250m3/h×30pa	1.0	台			
HEX-5 全熱交換器	天井埋込型 250m3/h×40pa	1.0	台			
FE-1 排気ファン	ストレートシロッコファン 300m3/h×100pa	1.0	台			
FE-2 排気ファン	ストレートシロッコファン 300m3/h×70pa	1.0	台			
FE-3 排気ファン	天井扇(サニタリ-用) 150m3/h×30pa	1.0	台			
FE-4 排気ファン	天井扇(サニタリ-用) 250m3/h×30pa	1.0	台			
FE-5 排気ファン	天井扇(サニタリ-用) 100m3/h×50pa	1.0	台			
FE-6 排気ファン	天井扇(サニタリ-用) 200m3/h×40pa	1.0	台			
FE-7 排気ファン	天井扇(サニタリ-用) 100m3/h×30pa	1.0	台			
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
別紙明細-5						
ダクト設備						
保温工事						
スパイラルダクト	屋内隠ぺい・アルミガラスクロス 100 φ	4.0	m			
スパイラルダクト	屋内隠ぺい・アルミガラスクロス 150 φ	12.0	m			
スパイラルダクト	屋内隠ぺい・アルミガラスクロス 200 φ	21.0	m			
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
別紙明細-6						
ボックス類						
ボックス	0.5t	10.9	m ²			
消音内貼	25t	3.1	m ²			
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
別紙明細-7						
衛生器具設備						
据付費						
洋風大便器		3.0	組			
温水洗浄便座付		3.0	組			
小便器		2.0	組			
カウンター式洗面器		2.0	組			
掃除用流し		1.0	組			
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
別紙明細-8						
給水配管						
保温工事						
給水管保温	GW 天井内・PS内 20t 20A	11.0	m			
	GW 暗渠内(ビッド) 20t 20A	30.0	m			
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
別紙明細-9						
排水配管						
保温工事						
排水管保温	GW 天井内・PS内 20t 40A	1.0	m			
排水管保温	GW 天井内・PS内 20t 50A	3.0	m			
排水管保温	GW 天井内・PS内 20t 65A	1.0	m			
排水管保温	GW 天井内・PS内 20t 75A	2.0	m			
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
別紙明細-10						
給湯設備						
給湯機器						
据付費						
WHE-1 貯湯式電気温水器	貯湯式電気温水器(据置型) 飲用 12L	1.0	台			
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
別紙明細-11						
給湯配管						
保温工事						
給湯管保温	GW 天井内・PS内 20t 20A	2.0	m			
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
別紙明細-14						
給水配管						
土工事						
根切り(機械)		9.4	m ²			
埋戻し(機械)		4.2	m ²			
山砂		5.2	m ²			
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
別紙明細-15						
小口径桧	150-200 90L 600H	1.0	個			
小口径桧	150-200 90Y 620H	1.0	個			
小口径桧	150-200 ST 660H	1.0	個			
小口径桧	150-200 90L 250H	1.0	個			
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
別紙明細-16						
排水配管						
土工事						
根切り(機械)		2.6	m ²			
埋戻し(機械)		1.2	m ²			
山砂		1.4	m ²			
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
a- 3. 廃材処分費						
発生材処分	コンクリート類	17.7	m3			
発生材処分	無筋コンクリート類	17.6	m3			
発生材処分	アスファルト類	1.5	m3			
発生材処分	木くず類	45.8	m3			
発生材処分	ガラス・陶磁器類	14.9	m3			
発生材処分	石膏ボード類	2.1	m3			
発生材処分	廃プラスチック類	3.3	m3			
残土処分		6.6	m3			
スクラップ控除	スチールくず類 H3	▲ 6.7	t			
スクラップ控除	ステンレスくず類	▲ 0.2	t			
スクラップ控除	アルミくず類	▲ 1.5	t			
アスベスト含有建材処分費						
発生材処分	油性コーキング 10*10	48.1	m			
計						

(乙号設計用紙)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
B. 共通仮設費						
仮囲いシート張り	パイプ下地 シート張り H=2000	143.0	m			
成形鋼板	パイプ下地 H=2000	26.7	m			
パネルゲート	W6300×H4500	1.0	ヶ所			
交通誘導員			人工			
水道加入金		1.0	式			
計						