

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	鞍手町新庁舎建設工事						
IV	衛生設備工事						
①	庁舎棟		1	式			
②	車庫棟		1	式			
③	博物館別館		1	式			
④	外構		1	式			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
IV	衛生設備工事						
①	庁舎棟						
1	衛生器具設備		1	式			
2	給水設備		1	式			
3	排水設備		1	式			
4	給湯設備		1	式			
5	消火設備		1	式			
6	雨水利用設備		1	式			
	① 計						

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
②	車庫棟						
1	給水設備		1	式			
2	排水設備		1	式			
	② 計						

	科目名称	中科目名称	数量	単位	単価	金額	備考
①	庁舎棟						
1	衛生器具設備		1	式			
	計						
2	給水設備		1	式			
	計						
3	排水設備		1	式			
	計						
4	給湯設備		1	式			
	計						
5	消火設備		1	式			
	計						
6	雨水利用設備		1	式			
	計						

	科目名称	中科目名称	数量	単位	単価	金額	備考
②	車庫棟						
1	給水設備		1	式			
	計						
2	排水設備		1	式			
	計						

	科目名称	中科目名称	数量	単位	単価	金額	備考
③	博物館別館						
1	消火設備		1	式			
	計						
2	給水設備		1	式			
	計						
3	排水設備		1	式			
	計						
4	撤去工事		1	式			
	計						
5	発生材処理		1	式			
	計						

	科目名称	中科目名称	数量	単位	単価	金額	備考
④	外構						
1	給水設備		1	式			
	計						
2	排水設備		1	式			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
①	庁舎棟						
1	衛生器具設備						
	洋風大便器	再生水仕様 フラッシュバルブ式 温水洗浄便座	27	組			
	洋風大便器	再生水仕様 停電時洗浄機能付 フラッシュバルブ式 温水洗浄便座	6	組			
	洋風大便器	再生水仕様 幼児用 フラッシュバルブ式 温水洗浄便座	1	組			
	多目的トイレパック	壁掛大便器(停電時洗浄機能付),オストメイト, 手洗器,背もたれ,手摺他付属品一式	1	組			
	多目的トイレパック	壁掛大便器(停電時洗浄機能付), 手洗器,背もたれ,手摺他付属品一式	2	組			
	多目的トイレパック	壁掛大便器,オストメイト,手洗器, 背もたれ,手摺他付属品一式	1	組			
	多目的トイレパック	壁掛大便器,手洗器, 背もたれ,手摺他付属品一式	2	組			
	壁掛小便器	洗浄弁式	13	組			
	壁掛小便器	洗浄弁式(自己発電式)	3	組			
	掃除用流し	単水栓	6	組			
	壁掛洗面器	湯水切替自動水栓	4	組			
	壁掛洗面器	自動水栓(単水栓)	1	組			
	壁掛ハイバック洗面器	自動水栓(混合水栓)	1	組			
	壁掛手洗器	自動水栓(単水栓)	1	組			
	ボウル一体カウンター洗面器	L5 自動水栓(単水栓) 洗面ボウル×2、カウンターL=1600	4	組			
	ボウル一体カウンター洗面器	L6 自動水栓(単水栓) 洗面ボウル×2、カウンターL=1700	1	組			
	ボウル一体カウンター洗面器	L7 自動水栓(単水栓) 洗面ボウル×3、カウンターL=2350	1	組			
	ボウル一体カウンター洗面器	L8 自動水栓(単水栓) 洗面ボウル×3、カウンターL=2600	1	組			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ボウル一体カウンター洗面器	L9 自動水栓(単水栓) 洗面ボウル×3、カウンターL=2050	1	組			
	ボウル一体カウンター洗面器	L10 自動水栓(単水栓) 洗面ボウル×3、カウンターL=2880	1	組			
	ボウル一体カウンター洗面器	L11 自動水栓(単水栓) 洗面ボウル×2、カウンターL=1800	1	組			
	ボウル一体カウンター洗面器	L12 自動水栓(単水栓) 洗面ボウル×1、カウンターL=850	1	組			
	ボウル一体カウンター洗面器	L13 自動水栓(単水栓) 洗面ボウル×1、カウンターL=750	1	組			
	ボウル一体カウンター洗面器	L14 湯水切替自動水栓 洗面ボウル×1、カウンターL=800	2	組			
	ボウル一体カウンター洗面器	L15 シングル混合水栓 洗面ボウル×1、カウンターL=900	2	組			
	ボウル一体カウンター洗面器	L16 シングル混合水栓 洗面ボウル×1、カウンターL=850	1	組			
	ボウル一体カウンター洗面器	L17 シングル混合水栓 洗面ボウル×1、カウンターL=750	1	組			
	ボウル一体カウンター洗面器	L18 自動水栓(単水栓) 洗面ボウル×4、カウンターL=2700	1	組			
	ボウル一体カウンター洗面器	L19 自動水栓(単水栓) 洗面ボウル×3、カウンターL=1900	1	組			
	ハンドドライヤー	HT-1	18	台			
	据付費		1	式			別紙明細-1
	計						
2	給水設備						
	受水槽	TW-1 鋼板製一体型 1.5x2.0x2.0	1	基			
	受水槽一体型給水ポンプユニット	TWH-1 ステンレス製 1.0x1.0x2.0 0.4kWx2台	1	組			
	加圧給水ポンプユニット	PU-1 上水系統 110L×46m×1.1kWx2台	1	組			
	加圧給水ポンプユニット	PU-2 雑用水系統 220L/min×33m×1.1kWx2台	1	組			
	上水管 給水用高密度ポリエチレン管	屋内一般 20A	159	m			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	上水管 給水用高密度ポリエチレン管	屋内一般 25A	115	m			
	上水管 給水用高密度ポリエチレン管	屋内一般 30A	24	m			
	上水管 給水用高密度ポリエチレン管	屋内一般 40A	204	m			
	上水管 給水用高密度ポリエチレン管	屋内一般 50A	73	m			
	上水管 給水用高密度ポリエチレン管	機械室・便所 20A	175	m			
	上水管 給水用高密度ポリエチレン管	機械室・便所 25A	53	m			
	上水管 給水用高密度ポリエチレン管	機械室・便所 30A	12	m			
	上水管 給水用高密度ポリエチレン管	機械室・便所 40A	43	m			
	上水管 給水用高密度ポリエチレン管	機械室・便所 50A	20	m			
	雑用水管 硬質塩化ビニルライニング鋼管 VB	屋内一般 20A	32	m			
	雑用水管 硬質塩化ビニルライニング鋼管 VB	屋内一般 40A	69	m			
	雑用水管 硬質塩化ビニルライニング鋼管 VB	屋内一般 50A	13	m			
	雑用水管 硬質塩化ビニルライニング鋼管 VB	屋内一般 65A	135	m			
	雑用水管 硬質塩化ビニルライニング鋼管 VB	屋内一般 80A	26	m			
	雑用水管 硬質塩化ビニルライニング鋼管 VB	機械室・便所 20A	49	m			
	雑用水管 硬質塩化ビニルライニング鋼管 VB	機械室・便所 25A	65	m			
	雑用水管 硬質塩化ビニルライニング鋼管 VB	機械室・便所 40A	103	m			
	雑用水管 硬質塩化ビニルライニング鋼管 VB	機械室・便所 50A	22	m			
	雑用水管 硬質塩化ビニルライニング鋼管 VB	機械室・便所 65A	19	m			
	雑用水管 硬質塩化ビニルライニング鋼管 VB	機械室・便所 80A	6	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	水槽排水 VP 機械室・便所 30A	1	m			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管	水槽排水 VP 機械室・便所 50A	4	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	水槽排水 VP 機械室・便所 75A	4	m			
	仕切弁	青銅弁 10k 20A	17	個			
	仕切弁	管端防食弁(給水用) 10k 20A	6	個			
	仕切弁	青銅弁 10k 25A	11	個			
	仕切弁	青銅弁 10k 32A	5	個			
	仕切弁	青銅弁 10k 40A	15	個			
	仕切弁	管端防食弁(給水用) 10k 40A	7	個			
	仕切弁	青銅弁 10k 50A	5	個			
	仕切弁	管端防食弁(給水用) 10k 50A	3	個			
	ボール弁	青銅弁 10k 15A	3	個			
	バタフライ弁	SUS製 10k 65A	5	個			
	バタフライ弁	SUS製 10k 80A	1	個			
	逆止弁	青銅弁(給水用) 10k 40A	1	個			
	混合水栓	F1 TKS05304J	3	個			
	洗濯機用水栓	F2 TW11R	1	個			
	横水栓	F3 T28AUNH13	7	個			
	横水栓	F4 T28AUNH13	1	個			
	水栓柱		1	個			
	混合水栓	備品付属品	8	個			
	単水栓	備品付属品	1	個			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
定水位弁	25A	2	個			
緊急遮断弁	50A	2	個			
ボールタップ	単式 20A	5	個			
ボールタップ	複式 25A	1	個			
量水器	パルス式 20A	1	個			
量水器	パルス式 25A	2	個			
量水器	パルス式 40A	3	個			
量水器	パルス式 50A	1	個			
電磁弁装置	20A	2	個			
電磁弁装置	50A	1	個			
減圧弁	40A	1	個			
フレキシブルジョイント	SUS製 20A×300L	5	個			
フレキシブルジョイント	SUS製 25A×300L	3	個			
フレキシブルジョイント	SUS製 40A×500L	1	個			
フレキシブルジョイント	SUS製 50A×500L	2	個			
防振継手	球形 32A	2	個			
防振継手	球形 50A	3	個			
防振継手	球形 80A	1	個			
自動エア抜き弁	20A 水用	9	個			
防虫網	50A	1	個			
防虫網	80A	2	個			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	保温		1	式			別紙明細-2
	搬入据付費		1	式			別紙明細-3
	架台		1	式			別紙明細-4
	防火区画貫通処理		1	式			別紙明細-5
	形鋼振れ止め支持		1	式			
	スリーブ費		1	式			
							別紙明細-6
	墜落制止用器具費		1	式			
	計						
3	排水設備						
	湧水排水ポンプ	PD-1 水中ポンプ 0.25kW×2台	2	組			
	排水ポンプ	PD-2 水中ポンプ 1.5kW	2	台			
	グリーストラップ	GT-1 地中埋設型 パイプ接続 30L	1	台			
	グリーストラップ	GT-2 地中埋設型 パイプ接続 30L	1	台			
	排水用 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 屋内一般 40A	19	m			
	排水用 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 屋内一般 50A	127	m			
	排水用 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 屋内一般 65A	58	m			
	排水用 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 屋内一般 75A	92	m			
	排水用 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 屋内一般 100A	178	m			
	排水用 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 機械室・便所 40A	87	m			
	排水用 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 機械室・便所 50A	56	m			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	排水用 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 機械室・便所 65A	20	m			
	排水用 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 機械室・便所 75A	91	m			
	排水用 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 機械室・便所 100A	115	m			
	排水用 硬質ポリ塩化ビニル管	地中 50A	31	m			
	排水用 硬質ポリ塩化ビニル管	地中 65A	12	m			
	排水用 硬質ポリ塩化ビニル管	地中 80A	44	m			
	排水用 硬質ポリ塩化ビニル管	地中 100A	30	m			
	排水用 耐火性硬質ポリ塩化ビニル管	FS-VP 屋内一般 50A	12	m			
	排水用 耐火性硬質ポリ塩化ビニル管	FS-VP 屋内一般 65A	3	m			
	排水用 耐火性硬質ポリ塩化ビニル管	FS-VP 屋内一般 75A	1	m			
	排水用 耐火性硬質ポリ塩化ビニル管	FS-VP 屋内一般 100A	11	m			
	排水用 耐火性硬質ポリ塩化ビニル管	FS-VP 機械室・便所 40A	32	m			
	排水用 耐火性硬質ポリ塩化ビニル管	FS-VP 機械室・便所 50A	9	m			
	排水用 耐火性硬質ポリ塩化ビニル管	FS-VP 機械室・便所 65A	2	m			
	排水用 耐火性硬質ポリ塩化ビニル管	FS-VP 機械室・便所 75A	26	m			
	排水用 耐火性硬質ポリ塩化ビニル管	FS-VP 機械室・便所 100A	6	m			
	排水用 耐火性硬質ポリ塩化ビニル管	FS-VP 屋内一般 50A	120	m			
	通気用 耐火性硬質ポリ塩化ビニル管	FS-VP 屋内一般 65A	34	m			
	通気用 耐火性硬質ポリ塩化ビニル管	FS-VP 屋内一般 75A	5	m			
	通気用 耐火性硬質ポリ塩化ビニル管	FS-VP 屋内一般 100A	94	m			
	通気用 耐火性硬質ポリ塩化ビニル管	FS-VP 機械室・便所 40A	16	m			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	通気用 耐火性硬質ポリ塩化ビニル管	FS-VP 機械室・便所 50A	103	m			
	高温排水用 配管用炭素鋼鋼管(黒)	屋内一般 40A	2	m			
	高温排水用 配管用炭素鋼鋼管(黒)	屋内一般 50A	7	m			
	高温排水用 配管用炭素鋼鋼管(黒)	屋内一般 65A	14	m			
	高温排水用 配管用炭素鋼鋼管(黒)	屋内一般 75A	20	m			
	高温排水用 排水用塩化ビニルライニング鋼管	屋内一般 50A	38	m			
	高温排水用 排水用塩化ビニルライニング鋼管	屋内一般 80A	24	m			
	仕切弁	青銅弁 10k 50A	4	個			
	バタフライ弁	SUS製 10k 80A	2	個			
	逆止弁	青銅弁 10k 50A	4	個			
	逆止弁	鋳鉄製 10k 80A	2	個			
	排水用フレキシブル継手	50A	10	個			
	排水用フレキシブル継手	65A	3	個			
	排水用フレキシブル継手	80A	6	個			
	排水用フレキシブル継手	100A	11	個			
	満水試験継手	65A	2	個			
	満水試験継手	75A	1	個			
	満水試験継手	100A	4	個			
	床上掃除口	COA 50A	1	個			
	床上掃除口	COA 65A	3	個			
	床上掃除口	COA 80A	3	個			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	床上掃除口	COA 100A	16	個			
	間接排水口	100x50	39	個			
	間接排水口	200x100	1	個			
	防虫網	50A	4	個			
	防虫網	65A	2	個			
	通気用ベントキャップ	65A	1	個			
	通気用ベントキャップ	100A	6	個			
	保温		1	式			別紙明細-7
	搬入据付費		1	式			別紙明細-8
	グリーストラップ設置費		1	式			別紙明細-9
	形鋼振れ止め支持		1	式			
	スリーブ費		1	式			
	土工事		1	式			別紙明細-10
	計						
4	給湯設備						
	CO2ヒートポンプ式 電気給湯器	WHE-1 定格能力35kW 貯湯量2,000L	1	組			
	密閉型隔膜式膨張タンク	EXT-R-1 ダイヤフラム式 130L	1	基			
	給湯循環ポンプ	PHW-1 ライン形 0.25kW	2	台			
	ステンレス鋼鋼管	拡張式 屋内一般 20SU	150	m			
	ステンレス鋼鋼管	拡張式 屋内一般 25SU	218	m			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ステンレス鋼管	拡張式 屋内一般 40SU	31	m			
	ステンレス鋼管	拡張式 機械室・便所 20SU	6	m			
	ステンレス鋼管	拡張式 機械室・便所 25SU	24	m			
	ステンレス鋼管	拡張式 機械室・便所 40SU	23	m			
	排水用 ステンレス鋼管	拡張式 機械室・便所 25SU	1	m			
	排水用 ステンレス鋼管	拡張式 機械室・便所 50SU	2	m			
	仕切弁	SUS 10k 20A	9	個			
	仕切弁	SUS 10k 25A	12	個			
	仕切弁	SUS 10k 40A	2	個			
	逆止弁	SUS 10k 25A	1	個			
	逆止弁	SUS 10k 40A	2	個			
	量水器	パルス式 25A	2	個			
	フレキシブルジョイント	SUS製 20A×300L	2	個			
	フレキシブルジョイント	SUS製 25A×300L	3	個			
	フレキシブルジョイント	SUS製 40A×500L	2	個			
	自動エア抜き弁	水用 20A	2	個			
	バキュームブレーカー	20A	2	個			
	温度計		2	個			
	圧力計		1	個			
	防虫網	32A	1	個			
	防虫網	50A	1	個			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	保温		1	式			別紙明細-11
	搬入据付費		1	式			別紙明細-12
	形鋼振れ止め支持		1	式			
	スリーブ費		1	式			
	計						
5	消火設備						
	屋内消火栓設備						
	屋内消火栓ポンプ	PFU-1 ユニット形 180L/min×37m×5.5kW	1	台			
	消火用充水槽	TF-1 SUS製 200L	1	基			
	屋内消火栓箱	HB-1AS 広域2号消火栓 消火器箱併設	7	組			
	消火用 配管用炭素鋼管(白)	屋内一般 40A	37	m			
	消火用 配管用炭素鋼管(白)	屋内一般 50A	55	m			
	消火用 配管用炭素鋼管(白)	機械室・便所 40A	14	m			
	消火用 配管用炭素鋼管(白)	機械室・便所 50A	7	m			
	仕切弁	青銅弁 10k 40A	1	個			
	逆止弁	青銅弁 10k 40A	1	個			
	テスト弁	40A×90°	1	個			
	フレキシブルジョイント	SUS製 40A×500L	1	個			
	フレキシブルジョイント	SUS製 50A×500L	1	個			
	塗装		1	式			別紙明細-13

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	搬入据付費		1	式			別紙明細-14
	形鋼振れ止め支持		1	式			
	スリーブ費		1	式			
	計						
6	雨水利用設備						
	雨水ろ過装置		1	式			
	硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 屋内一般 40A	41	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管 (通気)	HIVP 機械室・便所 40A	6	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 屋内一般 100A	10	m			
	仕切弁	青銅弁(給水用) 5k 40A	4	個			
	逆止弁	青銅弁(給水用) 10k 40A	2	個			
	量水器	パルス式 40A	1	個			
	防虫網	100A	2	個			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
②	車庫棟						
1	給水設備						
	給水用高密度ポリエチレン管	屋内一般 20A	8	m			
	給水用高密度ポリエチレン管	地中埋設 20A	11	m			
	給水用高密度ポリエチレン管	地中埋設 25A	1	m			
	仕切弁	青銅弁(給水用) 10k 20A	2	個			
	仕切弁	青銅弁(給水用) 10k 25A	1	個			
	弁柵	VC-P	3	個			
	泡沫自在水栓	13A	1	個			
	カップリング付き横水栓	13A	1	個			
	水栓柱		1	個			
	単水栓	備品付属品	1	台			
	地中埋設表示ピン		2	個			
	保温		1	式			別紙明細-15
	土工事		1	式			別紙明細-16
	形鋼振れ止め支持		1	式			
	スリーブ費		1	式			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	排水設備						
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 屋内一般 40A	2	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 屋内一般 50A	5	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 地中埋設 65A	3	m			
	通気用 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 屋内一般 50A	4	m			
	通気用バントキャップ	50A	1	個			
	保温		1	式			別紙明細-17
	土工事		1	式			別紙明細-18
	形鋼振れ止め支持		1	式			
	スリーブ費		1	式			
	計						
③	博物館別館						
1	消火設備						
	パッケージ型消火設備	XB-1 I 型露出型	5	組			
	据付費		1	式			別紙明細-19

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	計						
2	給水設備						
	上水管(中央公民館廻り) 給水用高密度ポリエチレン管	地中埋設 50A	220	m			
	上水管(中央公民館廻り) 給水用高密度ポリエチレン管	地中埋設 20A	211	m			
	上水管(中央公民館廻り) 給水用高密度ポリエチレン管	地中埋設 25A	44	m			
	仕切弁	青銅弁(給水用) 10k 20A	11	個			
	仕切弁	青銅弁(給水用) 10k 25A	1	個			
	仕切弁	青銅弁(給水用) 10k 50A	1	個			
	散水栓	SUS製ドーム型共	11	台			
	弁柵	VC-P	12	個			
	弁柵	VC-3	1	個			
	埋設表示テープ		473	m			
	地中埋設表示ピン		14	個			
	既設配管分岐		1	式			別紙明細-20
	土工事		1	式			別紙明細-21
	量水器移設工事		1	式			
	計						
3	排水設備						
	既設柵かさ上げ		1	式			別紙明細-22

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	計						
4	撤去						
	撤去費		1	式			別紙明細-23
	計						
5	発生材処理						
	処分費	廃プラスチック類	0.94	m3			
	収集・運搬費	25km	1.00	回			
	鉄スクラップ		1	式			別紙明細-24
	計						
④	外構						
1	給水設備						
	上水管(庁舎棟廻り) 給水用高密度ポリエチレン管	地中埋設 20A	168	m			
	上水管(庁舎棟廻り) 給水用高密度ポリエチレン管	地中埋設 25A	174	m			
	上水管(庁舎棟廻り) 給水用高密度ポリエチレン管	地中埋設 40A	81	m			
	仕切弁	青銅弁(給水用) 10k 20A	1	個			
	仕切弁	青銅弁(給水用) 10k 25A	9	個			
	散水栓	SUS製ドーム型共	8	台			
	量水器 40A	ボックス共	1	個			
	弁柵	VC-P	10	個			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	埋設表示テープ		421	m			
	地中埋設表示杭		4	個			
	地中埋設表示ピン		17	個			
	土工事		1	式			別紙明細-25
	給水管廃止工事		1	式			
	計						
2	排水設備						
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 地中 100A	91	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 地中 150A	138	m			
	塩ビ製小口径排水桝	200x100 800H 90L	2	組			
	塩ビ製小口径排水桝	200x100 1000H 90L	1	組			
	塩ビ製小口径排水桝	200x100 1100H 90L	2	組			
	塩ビ製小口径排水桝	200x100 900H 90Y	4	組			
	塩ビ製小口径排水桝	200x100 1000H 90Y	6	組			
	塩ビ製小口径排水桝	200x100 1200H 90Y	4	組			
	塩ビ製小口径排水桝	200x100 1400H 90Y	1	組			
	塩ビ製小口径排水桝	200x100 1500H 90Y	1	組			
	塩ビ製小口径排水桝	200x150 1200H 90Y	2	組			
	塩ビ製小口径排水桝	200x150 1400H 90Y	1	組			
	塩ビ製小口径排水桝	200x150 1700H 90Y	1	組			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	塩ビ製小口径排水柵	200x150 800H 90L	2	組			
	塩ビ製小口径排水柵	200x150 1400H 90L	1	組			
	塩ビ製小口径排水柵	200x150 1500H 90L	1	組			
	塩ビ製小口径排水柵	200x150 1200H ST	1	組			
	塩ビ製小口径排水柵	200x150 1300H ST	1	組			
	塩ビ製小口径排水柵	200x150 1500H ST	1	組			
	塩ビ製小口径排水柵	200x100 800H UTK トラップ柵	3	組			
	塩ビ製小口径排水柵	200x100 1200H UTK トラップ柵	1	組			
	塩ビ製小口径排水柵	200x100 900H UTKW トラップ柵	1	組			
	塩ビ製小口径排水柵	200x100 1000H 切替柵	1	組			
	塩ビ製小口径排水柵	200x150 1900H DR ドロップ柵	1	組			
	小口径柵蓋	鋳鉄保護蓋(T-25) 200φ	24	組			
	小口径柵蓋	化粧蓋 300x300	4	組			
	コンクリート製インバート柵	600x600 800H	1	組			
	コンクリート製インバート柵	600x600 900H	2	組			
	コンクリート製インバート柵	900φ 1400H	1	組			
	コンクリート製インバート柵	900φ 1450H	2	組			
	コンクリート製インバート柵	900φ 1350H	1	組			
	マンホール蓋	鋳鉄製 MHD-600	7	組			
	土工事		1	式			別紙明細-26
	計						

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	別紙明細-1	据付費	1.00	式			
	小計						
	別紙明細-2	保温					
	給水管(上水) GW	天井内等 20A	233	m			
	給水管(上水) GW	天井内等 25A	111	m			
	給水管(上水) GW	天井内等 32A	17	m			
	給水管(上水) GW	天井内等 40A	201	m			
	給水管(上水) GW	天井内等 50A	50	m			
	給水管(上水) GW	機械室内露出 20A	26	m			
	給水管(上水) GW	機械室内露出 25A	15	m			
	給水管(上水) GW	機械室内露出 30A	1	m			
	給水管(上水) GW	機械室内露出 40A	1	m			
	給水管(上水) GW	機械室内露出 50A	20	m			
	給水管(上水) PF	暗渠内等 20A	66	m			
	給水管(上水) PF	暗渠内等 25A	40	m			
	給水管(上水) PF	暗渠内等 32A	18	m			
	給水管(上水) PF	暗渠内等 40A	23	m			

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	給水管(上水) PF	暗渠内等 50A	23	m			
	給水管(上水) PF	屋外露出 20A	9	m			
	給水管(上水) PF	屋外露出 40A	22	m			
	給水管(雑用水) GW	天井内等 20A	38	m			
	給水管(雑用水) GW	天井内等 25A	47	m			
	給水管(雑用水) GW	天井内等 40A	135	m			
	給水管(雑用水) GW	天井内等 50A	13	m			
	給水管(雑用水) GW	天井内等 65A	144	m			
	給水管(雑用水) GW	天井内等 75A	26	m			
	給水管(雑用水) GW	屋内露出 50A	2	m			
	給水管(雑用水) GW	屋内露出 65A	4	m			
	給水管(雑用水) GW	屋内露出 75A	6	m			
	給水管(雑用水) PF	暗渠内等 25A	19	m			
	給水管(雑用水) PF	暗渠内等 40A	36	m			
	給水管(雑用水) PF	暗渠内等 50A	9	m			
	給水管(雑用水) PF	暗渠内等 65A	6	m			
	給水管(雑用水) PF	屋外露出 20A	44	m			
	バタフライバルブ	天井内等 65A	5	個			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	バタフライバルブ	屋内露出 80A	1	個			
	小計						
	別紙明細-3	搬入据付費					
	搬入費		1.81	t			
	据付費	設備機械工		人工			
	小計						
	別紙明細-4	架台					
	配管架台	65x65-6t 1000Wx400H	8	個			
	配管架台	65x65-6t 500Wx400H	9	個			
	配管架台	65x65-6t 300Wx400H	19	個			
	小計						
	別紙明細-5	防火区画貫通処理					
	耐火処理 壁	20A	39	箇所			
	耐火処理 壁	25A	3	箇所			
	耐火処理 壁	40A	4	箇所			

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 价	金 额	備 考
	耐火処理 床	25A	2	箇所			
	耐火処理 床	40A	5	箇所			
	小計						
	別紙明細-6	墜落制止用器具費					
		墜落制止用器具費		力月			
	小計						
	別紙明細-7	保温					
	排水管保温 GW	機械室等 50A	16	m			
	排水管保温 GW	機械室等 65A	11	m			
	排水管保温 GW	機械室等 100A	24	m			
	排水管保温 GW	天井内等 40A	84	m			
	排水管保温 GW	天井内等 50A	56	m			
	排水管保温 GW	天井内等 65A	26	m			
	排水管保温 GW	天井内等 75A	91	m			
	排水管保温 GW	天井内等 100A	144	m			
	防錆工事	地中埋設 80A	15	m			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	防錆工事	地中埋設 50A	16	m			
	小計						
	別紙明細-8	搬入据付費					
	据付費	設備機械工		人工			
	小計						
	別紙明細-9	グリーストラップ設置費					
	グリーストラップ据付		2.0	台			
	型枠		12.8	m ³			
	コンクリート		1.0	m ³			
	根切り	機械バックホウ 0.28m ³	1.8	m ³			
	埋戻し	機械バックホウ 0.28m ³	0.6	m ³			
	砕石		0.2	m ³			
	残土処理	場内敷き均し	1.2	m ³			
	土工機械運搬	バックホウ 0.28m ³	1	往復			
	小計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-10	土工事					
	根切り	バックホウ 0.28m3	94	m ³			
	埋戻し	バックホウ 0.28m3	70	m ³			
	山砂		23	m ³			
	残土処理	場内敷き均し	25	m ³			
	土工機械運搬	バックホウ 0.28m3	1	往復			
		小計					
	別紙明細-11	保温					
	給湯管保温 GW	天井内等 20A	121	m			
	給湯管保温 GW	天井内等 25A	126	m			
	給湯管保温 GW	天井内等 40A	22	m			
	給湯管保温 GW	天井内等 20A	1	m			
	給湯管保温 GW	天井内等 25A	75	m			
	給湯管保温 GW	天井内等 40A	9	m			
	給湯管保温 GW	暗渠内等 20A	28	m			
	給湯管保温 GW	暗渠内等 25A	18	m			
	給湯管保温 GW	屋外露出 20A	6	m			

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	給湯管保温 GW	屋外露出 25A	24	m			
	給湯管保温 GW	屋外露出 40A	23	m			
		小計					
	別紙明細-12	搬入据付費					
	搬入費		1.39	t			
	据付費	設備機械工		人工			
		小計					
	別紙明細-13	塗装					
	消火管 塗装	天井内等 40A	10	m			
	消火管 塗装	天井内等 50A	45	m			
	消火管 保温	屋外露出 40A ステンレス鋼板	14	m			
		小計					
	別紙明細-14	搬入据付費					
	搬入費		0.82	t			
	据付費	設備機械工		人工			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		配管工		人工			
	小計						
	別紙明細-15	保温					
	給水管 GW	天井内等 20A	7	m			
	小計						
	別紙明細-16	土工事					
	根切り	バックホウ 0.28m3	1.9	m ³			
	埋戻し	バックホウ 0.28m3	0.8	m ³			
	山砂		1.1	m ³			
	残土処理	場内敷き均し	1.1	m ³			
	土工機械運搬	バックホウ 0.28m3	1	往復			
	小計						
	別紙明細-17	保温					
	排水管保温 GW	天井内等 40A	1	m			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	排水管保温 GW	天井内等 50A	4	m			
	通気管保温 GW	天井内等 50A	4	m			
		小計					
	別紙明細-18	土工事					
	根切り	バックホウ 0.28m3	1.2	m ³			
	埋戻し	バックホウ 0.28m3	0.8	m ³			
	山砂		0.4	m ³			
	残土処理	場内敷き均し	0.4	m ³			
	土工機械運搬	バックホウ 0.28m3	1	往復			
		小計					
	別紙明細-19	据付費					
	据付費	配管工		人工			
		小計					
	別紙明細-20	既設配管分岐					
	既設配管分岐	樹脂管 25A	2	箇所			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	既設配管分岐	樹脂管 30A	2	箇所			
	小計						
	別紙明細-21	土工事					
	根切り	機械バックホウ 0.28m ³	106.1	m ³			
	埋戻し	機械バックホウ 0.28m ³	56.4	m ³			
	山砂		49.7	m ³			
	残土処理	場内敷き均し	49.7	m ³			
	小計						
	別紙明細-22	既設樹かさ上げ					
	インバート樹改修 マンホール嵩上げ	MHB450 550H	1	組			
	インバート樹改修 マンホール嵩上げ	MHB450 600H	1	組			
	インバート樹改修 マンホール嵩上げ	MHB600 300H	1	組			
	インバート樹改修 マンホール嵩上げ	MHB600 350H	2	組			
	インバート樹改修 マンホール嵩上げ	MHB600 600H	4	組			
	インバート樹改修 マンホール嵩上げ	MHB600 650H	1	組			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	小計						
	別紙明細-23	撤去費					
	配管撤去	配管工		人			
	配管切断	20A	1.0	箇所			
	配管切断	25A	1.0	箇所			
	配管切断	50A	2.0	箇所			
	小計						
	別紙明細-24	鉄スクラップ					
	鉄スクラップ	柵蓋	0.32	t			
	鉄スクラップ	鋳鉄管	1.37	t			
	小計						
	別紙明細-25	土工事					
	根切り	機械バックホウ 0.28m ³	67.4	m ³			
	埋戻し	機械バックホウ 0.28m ³	26.9	m ³			
	山砂		40.5	m ³			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	残土処理	場内敷き均し	40.5	m ³			
	小計						
	別紙明細-26	土工事					
	根切り	機械バックホウ 0.28m ³	343.0	m ³			
	埋戻し	機械バックホウ 0.28m ³	277.8	m ³			
	山砂		65.2	m ³			
	残土処理	場内敷き均し	65.2	m ³			
	土工機械運搬	バックホウ 0.28m ³	1	往復			
	小計						